

ЦЕНОВА ЛИСТА УСЛУГИ

ЧАСТ 1

u1v04/10.17

Валидна от 25.10.2017 г.



СТАНДАРТНИ МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАВИСИМИ ОТ КОЛИЧЕСТВОТО И ВИДА НА ВЛОЖЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ

1. ТРАНСПОРТНИ И ЛОГИСТИЧНИ РАЗХОДИ

цени в лева с ДДС

1.1. транспортни и логистични разходи в рамките на градската зона (тази цена е образувана от престоя по време на пътуване до обекта, както и от технологичното време за разтоварване и товарене на инструмента)	36,00
1.2. цена за 1 км пробег извън градската зона (тази цена е образувана от сумата от престой на персонала по време на пътуване и разход на гориво при средна скорост 60 км/ч)	0,60
1.3. такса за 1 час престой	36,00
1.4. изнасяне на техника (до 60 кг) и монтажен инструмент за всеки следващ над първия етаж без асансьор	6,00
1.5. изнасяне на техника (от 60 до 90 кг) и монтажен инструмент за всеки следващ над първия етаж без асансьор	9,00

2. МОНТАЖ (БЕЗПРАШЕН) НА ВЪТРЕШНО ТЯЛО НА СИСТЕМА ОТ РАЗДЕЛЕН ТИП (СПЛИТ ИЛИ МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМА)

2.1. стенов тип (с тегло до 12 кг) върху стена, подвързване на тръбите на хладилния агент, дренажната тръба и вътрешните електрически връзки към външното тяло	48,00
2.2. стенов тип (с тегло над 12 кг) върху стена, подвързване на тръбите на хладилния агент, дренажната тръба и вътрешните електрически връзки към външното тяло	60,00
2.3. колонен тип (с тегло до 70 кг) върху под, подвързване на тръбите на хладилния агент, дренажната тръба и вътрешните електрически връзки към външното тяло	72,00
2.4. колонен тип (с тегло до 70 кг) върху стена (височина на монтажа до 1 м), подвързване на тръбите на хладилния агент, дренажната тръба и вътрешните електрически връзки към външното тяло	96,00
2.5. таванен тип (с тегло до 12 кг) за скрит монтаж на бетонен таван (височина на монтажа до 4 м), подвързване на тръбите на хладилния агент, дренажната тръба и вътрешните електрически връзки към външното тяло	96,00
2.6. таванен тип (с тегло над 12 кг) за скрит монтаж на бетонен таван (височина на монтажа от 4 до 6 м), подвързване на тръбите на хладилния агент, дренажната тръба и вътрешните електрически връзки към външното тяло	144,00
2.7. декоративен панел на вътрешно тяло за скрит таванен монтаж (височина на монтажа до 4 м)	12,00
2.8. декоративен панел на вътрешно тяло за скрит таванен монтаж (височина на монтажа от 4 до 6 м)	18,00
2.9. таванен тип (с тегло до 20 кг) за открит монтаж на бетонен таван (височина на монтажа до 4 м), подвързване на тръбите на хладилния агент, дренажната тръба и вътрешните електрически връзки към външното тяло	96,00
2.10. таванен тип (с тегло над 20 кг) за открит монтаж на бетонен таван (височина на монтажа до 4 м), подвързване на тръбите на хладилния агент, дренажната тръба и вътрешните електрически връзки към външното тяло	168,00
2.11. канален тип (с тегло до 25 кг) за открит монтаж на бетонен таван (височина на монтажа до 4 м), подвързване на тръбите на хладилния агент, дренажната тръба и вътрешните електрически връзки към външното тяло	96,00

2.12. канален тип (с тегло до 50 кг) за открит монтаж на бетонен таван (височина на монтажа до 4 м), подвързване на тръбите на хладилния агент, дренажната тръба и вътрешните електрически връзки към външното тяло	168,00
2.13. канален тип (с тегло над 50 кг) за открит монтаж на бетонен таван (височина на монтажа до 4 м), подвързване на тръбите на хладилния агент, дренажната тръба и вътрешните електрически връзки към външното тяло	240,00
2.14. подова конзола (с тегло до 20 кг) върху стена , подвързване на тръбите на хладилния агент, дренажната тръба и вътрешните електрически връзки към външното тяло	48,00
2.15. хидромодул (с тегло до 50 кг) върху стена , подвързване на тръбите на хладилния агент, дренажната тръба и вътрешните електрически връзки към външното тяло	240,00
2.16. хидромодул (с тегло над 50 кг) върху под , подвързване на тръбите на хладилния агент, дренажната тръба и вътрешните електрически връзки към външното тяло	240,00
2.17. жично дистанционно управление на стена	12,00

3. МОНТАЖ (ИЗНАСЯНЕ БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЗАКРЕПВАНЕ И НИВЕЛИРАНЕ) НА ВЪНШНО ТЯЛО НА ЕДИНИЧНА, ДВОЙНА, ТРОЙНА, ЧЕТВОРНА И ПЕТОРНА СИСТЕМА ОТ РАЗДЕЛЕН ТИП (СПЛИТ ИЛИ МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМА)

цени в лева с ДДС

3.1. единична система с тегло и височина съответно до 40 кг и до 600 мм върху стойка, подвързване на тръбите на хладилния агент и външните електрически връзки	60,00
3.2. единична система с тегло и височина съответно до 55 кг и до 800 мм върху стойка, подвързване на тръбите на хладилния агент и външните електрически връзки	120,00
3.3. единична система с тегло и височина съответно до 75 кг и до 1000 мм върху стойка, подвързване на тръбите на хладилния агент и външните електрически връзки	180,00
3.4. единична система с тегло и височина съответно до 125 кг и до 1450 мм върху стойка, подвързване на тръбите на хладилния агент и външните електрически връзки	240,00
3.5. добавък за подвързване на двойна система	12,00
3.6. добавък за подвързване на тройна система	24,00
3.7. добавък за подвързване на четворна система	36,00
3.8. добавък за подвързване на петорна система	48,00

4. ДЕЙНОСТИ ПО ХЛАДИЛНАТА ЧАСТ (ПРОБА НА ХЕРМЕТИЧНОСТ И ЗАРЕЖДАНЕ С ХЛАДИЛЕН АГЕНТ, ИЗГОТВЯНЕ НА ДОСИЕ)

4.1. за системи заредени с до 5 t CO ₂ e (до 5 тона CO ₂ еквивалент) хладилен агент	18,00
4.2. за системи заредени от 5 до 15 t CO ₂ e (от 5 до 15 тона CO ₂ еквивалент) хладилен агент включително издаване на досие на системата	60,00
4.3. допълнително количество хладилен агент R410A (в кг)	60,00
4.4. допълнително количество хладилен агент R32 (в кг)	42,00

5. ДЕЙНОСТИ ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ЗАХРАНВАНЕ

5.1. проверка на външен източник за монофазно ел. захранване (контакт 220 В) и свързване уреда към него с щепсел тип "шуко"	6,00
5.2. проверка на външен източник за монофазно ел. захранване (ел. захранващ кабел 220 В) и свързване уреда към него	6,00
5.3. проверка на външен източник за трифазно ел. захранване (ел. захранващ кабел 380 В) и свързване уреда към него	18,00

6. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОБИВАНЕТО НА ОТВОРИ В СТЕНИ И ПОДОВЕ

6.1. безпрашно пробиване на отвор в тухлена или бетонна стена с дебелина до 250 мм	18,00
6.2. безпрашно пробиване на отвор в тухлена или бетонна стена с дебелина до 400 мм	36,00
6.3. безпрашно пробиване на отвор в тухлена или бетонна стена с дебелина до 600 мм	60,00
6.4. добавък за сухо безпрашно пробиване на отвор в тухлена или газобетонна стена с диамантена глава с диаметър 52 мм	24,00

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДЕМНА ТЕХНИКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

7.1. използване на стълби или скеле за изнасяне на външно тяло с тегло до 55 кг на височина до 2 м	18,00
7.2. използване на стълби или скеле за изнасяне на външно тяло с тегло до 55 кг на височина до 3 м	36,00
7.3. използване на стълби или скеле за изнасяне на външно тяло с тегло до 40 кг на височина до 4 м	36,00

8. СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

8.1. демонтаж и монтаж на стъклопакет с размери до 80x150 см включително възстановяване при повреда	60,00
8.2. разчистване (от мебели и др.) на мястото за монтаж (лв./час)	36,00

СТАНДАРТНИ МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ, ЗАВИСИМИ ОТ КОЛИЧЕСТВОТО И ВИДА НА ВЛОЖЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ

9. МОНТАЖ НА СТОЙКА ЗА ВЪНШНО ТЯЛО

цени в лева с ДДС

9.1. стандартна метална горещопоцинкована стойка (2 мм дебелина) за външно тяло с тегло до 40 кг	24,00
9.2. стандартна метална горещопоцинкована стойка (2 мм дебелина) за външно тяло с тегло до 75 кг	30,00
9.3. стандартна метална горещопоцинкована стойка (3 мм дебелина) за външно тяло с тегло от 75 до 120 кг	42,00
9.4. поцинковани шпилки M10 (4 бр.) за монтаж на външно тяло върху бетонен под	18,00
9.5. антивибрационна подова стойка от вулканизирана гума	96,00
9.6. антивибрационни гумени тампони (само след попълване на декларация от клиента, че е уведомен за последствията, които ще настъпят при скъсване на тампоните вследствие на обичайното стареене)	36,00
9.7. добавък за монтаж на допълнителни поцинковани удължаващи профили, фабрикат HILTI или Wuerth, върху стандартна стойка (в лм)	6,00

10. ДРЕНАЖНИ ТРЪБИ, ТРЪБИ ЗА ХЛАДИЛЕН АГЕНТ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАБЕЛИ

10.1. прокарване и укрепване (без използване на допълнителни подедни съоръжения) на гъвкава дренажна тръба ф16 мм за отвеждане на кондензните води (в лм)	3,60
10.2. прокарване и укрепване (без използване на допълнителни подедни съоръжения) на твърда (ПВЦ) дренажна тръба ф20 мм за отвеждане на кондензните води (в лм)	4,80
10.3. прокарване и укрепване (без използване на допълнителни подедни съоръжения) на твърда (ПВЦ) дренажна тръба ф25 мм за отвеждане на кондензните води (в лм)	6,00
10.4. прокарване и укрепване на тръбен път за хладилен агент (две медни тръби ф6 и ф10 мм с изолация от микропореста гума 6 или 9 мм) и до 5 жила оперативни кабели опаковани в бандажна лента (в лм)	18,00
10.5. прокарване и укрепване на тръбен път за хладилен агент (две медни тръби ф6 и ф12 мм с изолация от микропореста гума 6 мм или 9 мм) и до 5 жила оперативни кабели опаковани в бандажна лента (в лм)	21,60
10.6. прокарване и укрепване на тръбен път за хладилен агент (две медни тръби ф6 и ф16 мм с изолация от микропореста гума 6 или 9 мм) и до 5 жила оперативни кабели опаковани в бандажна лента (в лм)	24,00
10.7. прокарване и укрепване на тръбен път за хладилен агент (две медни тръби ф10 и ф16 мм с изолация от микропореста гума 6 или 9 мм) и до 5 жила оперативни кабели опаковани в бандажна лента (в лм)	36,00
10.8. прокарване и укрепване на тръбен път за хладилен агент (две медни тръби ф10 и ф19 мм с изолация от микропореста гума 6 или 9 мм) и до 5 жила оперативни кабели опаковани в бандажна лента (в лм)	42,00
10.9. прокарване и укрепване на тръбен път за хладилен агент (две медни тръби ф10 и ф22 мм с изолация от микропореста гума 6 или 9 мм) и до 5 жила оперативни кабели опаковани в бандажна лента (в лм)	48,00
10.10. прокарване на канал за тръбен път в небетонни стени и подове (в лм)	24,00
10.11. прокарване на захранващ кабел за уред с мощност 2 кВт към външен монофазен ел. източник (в лм)	2,40
10.12. прокарване на захранващ кабел за уред с мощност 4 кВт към външен монофазен ел. източник (в лм)	4,80
10.13. прокарване на захранващ кабел за уред с мощност 6 кВт към външен трифазен ел. източник (в лм)	12,00

НЕСТАНДАРТНИ МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ

11. МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ САМО СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ДОГОВАРЯНЕ

- 11.1. изнасяне на външно тяло с тегло над 55 кг на височина над 2м
- 11.2. изработка на нестандартна метална стойка за закрепване на външното тяло
- 11.3. запълване на прокопания канал вътре в помещението с подходящ материал (циментова или гипсова замазка)

12. МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ

- 12.1. монтаж на външно тяло на недостъпно за обслужване място
- 12.2. пробиване на съществуващи канализационни или други дренажни тръби за отвеждане на кондензните води от вътрешното и външното тяло
- 12.3. свързване към ел. инсталация със съмнителна надеждност, отклонения в захранващото напрежение и при неизправни нулеви и заземителни проводници
- 12.4. прокопаване на канали в бетонни стени и подове, изрязване на арматура в тях

СТАНДАРТНИ ДЕМОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ

13. МЕХАНИЧЕН ДЕМОНТАЖ НА ВЪТРЕШНО ТЯЛО НА СИСТЕМА ОТ РАЗДЕЛЕН ТИП (СПЛИТ СИСТЕМА)

цени в лева с ДДС

- 13.1. стенов тип **18,00**
- 13.2. таванен тип за скрит или открит монтаж **36,00**
- 13.3. колонен тип **36,00**

14. МЕХАНИЧЕН ДЕМОНТАЖ НА ВЪНШНО ТЯЛО (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕГОВАТА СТОЙКА) НА СИСТЕМА ОТ РАЗДЕЛЕН ТИП (СПЛИТ СИСТЕМА)

- 14.1. демонтаж (без използване на допълнителни подечни съоръжения) на външното тяло за единична система с тегло и височина съответно до 40 кг и до 600 мм **18,00**
- 14.2. демонтаж (без използване на допълнителни подечни съоръжения) на външното тяло за единична система с тегло и височина съответно до 55 кг и до 800 мм **24,00**
- 14.3. демонтаж (без използване на допълнителни подечни съоръжения) на външното тяло за единична система с тегло и височина съответно до 75 кг и до 1000 мм **36,00**
- 14.4. демонтаж (без използване на допълнителни подечни съоръжения) на външното тяло за единична система с тегло и височина съответно от 75 до 125 кг и до 1450 мм **60,00**
- 14.5. демонтаж (без използване на допълнителни подечни съоръжения) на външното тяло за двойна система с тегло и височина съответно до 55 кг и до 700 мм **30,00**
- 14.6. демонтаж (без използване на допълнителни подечни съоръжения) на външното тяло за тройна система с тегло и височина съответно до 65 кг и до 800 мм **42,00**
- 14.7. демонтаж (без използване на допълнителни подечни съоръжения) на външното тяло за четворна система с тегло и височина съответно до 65 кг и до 800 мм **48,00**
- 14.8. демонтаж (без използване на допълнителни подечни съоръжения) на външното тяло за четворна система с тегло и височина съответно до 65 кг и до 1000 мм **60,00**
- 14.9. демонтаж (без използване на допълнителни подечни съоръжения) на външното тяло за петорна система с тегло и височина съответно до 75 кг и до 1000 мм **72,00**

15. ДЕЙНОСТИ ПО ХЛАДИЛНИЯ АГЕНТ, СВЪРЗАНИ С ДЕМОНТАЖА

- 15.1. евакуация на хладилен агент във външното тяло и проверка за херметичност **18,00**
- 15.2. евакуация на хладилен агент в контейнер за неговото съхранение (в кг) **18,00**
- 15.3. предаване за унищожаване на хладилен агент R22 (в кг) **48,00**

16. ДЕМОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ЗАХРАНВАНЕ

- 16.1. разкачане на оперативни връзки и обезопасяване на захранващ кабел **6,00**